



AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR

—	SKOLPLÖGN
—	REGNVATNSLÖGN
—	JARÞVATNSLÖGN
—	JARÞVATNS + REGNVATNSL.
—	NEYSLUVATN
—	BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafráttíðni Hafnarfjarðar
 25. AUG. 2005

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND—GRUNNLAGNA 2			
DAGS. ÁGÚST. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFÁRÍÐ			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail taekni@jonusta@standia.is kt: 440693-2539			

Handwritten signature