



YFIRBORÐSLOKUN BREYTT 5.9.2006:
 VIROC-KLÆDNING SKRÚFUD BEINT Á EINANGRUN
 SKRÚFAD ER Í NÆLONFESTINGAR SEM FYRIR ERU
 Í EINANGRUNINNI OG STEYPTAR Í VEGG.
 PLÖTUSAMSKEYTUM ER LOKAÐ MEÐ ÞÉTTIENNI
 SEM SPRAUTAÐ ER Á PLÖTUJADAR
 ÁÐUR EN HÚN ER LÖGÐ AÐ NÆSTU PLÖTU.
 VIROC ÚTIKLÆDNING 10 MM HEFUR FENGID
 VIÐURKENNINGU BRUNAMÁLASTOFNUNAR SEM
 ELDVARNARKLÆDNING Í FLOKKI 1..

Sigurður Adalsteinsson
 Br. 05.9.2006; Viroc plötuklæðning á útveggi í stað múrs
FLÓKAGATA 7, HAFNARFIRÐI BL04