



Byggingarfulltrúi:

Samþykkt þann
11 MARS 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.n. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Pungi:		tonn
Flatarmál:	(Burfering) / (Vindurkæpa þegar á við) / (Brotstúla)	m ²
Rúmmál:	(Burfering) + (Vindurkæpa þegar á við) = (Hálfmál)	m ³
Fjöldi:		stk.
Flokkur:		-
Steypa burðar:	C25	MPa
Steypa kápa:	C30	MPa
Slakbending:	S500-C	MPa
Spennistál:	fo, 1, k/fpk = 1580/1860	MPa
Smíðastál:	S235	MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK): 35	mm
	Innri brún (BE): 30	mm
	Neðri brún: 30	mm
	Efri brún: 30	mm

Beygjureglur járn:

Lágmarks D / Minimum D:

- Ø ≤ 16mm min D = 4 Ø
- Ø > 16mm min D = 7 Ø

Vinklar, krtkar og slaufur:

- 90° ≤ α < 150°
- α > 150°

Skerykkjur:

- Loftorkuperta
- Mynstursteypa
- Létttrauð
- Glatuð
- Púsað
- Völpúsað
- Kústað
- HM Hvítur marmar
- A Annað
- B Stálmót

Aferð:

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:
A	08.02.2008	SG	Breyting á þakvirkni

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkaupi:	Hallgrímur Hallgrímsson	Einingarnúmer:
	Móabartí 26b	
	Hafnarfirði	Verknr.: V7078
		Mkv.: 150.120

Verkefni:	Einbýlishús	Hæð:
	Hródravellir 24, Hafnarfirði	Hannað: VJ
	Spennuplan	Teiknað: SG
Samræmingarhönnuður:	<i>[Signature]</i>	Yfirfarið: VJ
Undirskrift hönnuðar:	<i>[Signature]</i>	Útg. dags.: 10.12.2007
	vignir@loftorka.is	Teikn.nr.: V7078-P19

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Englaá 1 310 Borgarnes
Sími: 433 9000 Fax: 433 9013
www.loftorka.is