



Athugasemd I - Aseta holplötu
Hæðarkóti á efri brún burðarknektis er skilgreindur 15 mm neðar en neðri brún á holplötuveiningu. Undir sérhverja einingu skal því leggja stillipynnur til að stilla hana af í rétta hæð og síðan skal láta renna rýmunarfría stöypuböndu (þansteypa) undir hana. Þannig er tryggt að eining hvíli á undirstöðu yfir alla breidd sína. Ef verktaid getur við uppsteypu veggjar tryggt að yfirborð knektis verði slétt og lárétt, þá er möguleiki að steypa það í sömu hæð og neðri brún holplötunnar og leggja beint í örþunnt múrtag. Lágmarksasetubreidd holplötuveingar er 100 mm.

Athugasemd II - Akkerisboltar stálsúlna
Festiboltar súlna, ýmist innsteyptir eða borað fyrir uppsteypu undirlaða eru skilgreindir á teikningum af stálvirki byggingar. Staðsetning og gerð festingar fyrir sérhverja súlu er sýnd á sérstökum grunnumyndum stálhönnuða og innsæðing boita, platna og smíði á sérhliutateikningum. Nota skal teikningar stálhönnuða við útsætningar á festiboltum.

Skýringar.

Öll mál eru í mm, nema hæðarkótar í m.
NBK= Kóti í neðri brún á gati í vegg.

Sjá almenn skýringablöð, þ.e. teikningar LH nr. B-00A-001, B-00A-002, B-00A-003, B-00A-004 og B-00A-005.
Sjá einnig viðeigandi verklýsingar LH ásamt teikningum og verklýsingum annarra hönnuða sem tilheyra þessu verki.

Grundað er á völpjappaðri bögglabergsfyllingu

| ÖT. | BREYTING | DAGS. | NAFN |
|-----|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Signature] A1

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------|------------|
| ÁLFHELLA 6 HAFNARFIRÐI | | | |
| RST-NET. Nýjar höfuðstöðvar. Verkstæðishús þverveggur í mállínu 6 | | | |
| Snið | | | |
| TEIKNINGUR | RS08AH B-30S-011 | MELKVARÐI | 1:20 |
| ÖTISAFI | | | |
| Linuhönnun verkfræðistofa sími: 595 1500, FAX: 595 1501 | HANNAÐ | NAFN | DAGSETNING |
| | GR | GR | 04.04.2008 |
| | TEKNAÐ | GRÞIS | 04.04.2008 |
| | YFIRFARIÐ | BLP | 04.04.2008 |
| SAMB. | <i>[Signature]</i> 2007 8 22 08 | | |
| M:RST-NET\Alfhella\RS08AH\07_Teikningar\LH\teikningar\burðarþot... | | | |