



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm

- Ⓜ HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
- Ⓜ REYKSKYNJARI jóniskur
- Ⓜ REYKSKYNJARI optiskur
- Ⓜ HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A	08.08.24	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>twinkl</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

FURUÁS 30 HAFNARFIRÐI
SMÁSPENNULÖGN EFRI HÆÐ

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLESEN RAFMAGNSTÆKNFR. SÍMI 5687388
 TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSÍÐNFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50	
TEIKN.NR.	5	
SÍÐASTA TNR.		
TNR.	5	AP 5
GEYMSLUNR.	A	