



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

						FURUÁS 30 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						RAFLÖGN EFRI HÆÐ		TEIKNR. 3	
								SÍÐASTA TNR.	
A	08.08.24	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439	TERA s/f		TNR. 3 AF 5
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388 TRAUTTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390		ÚTÖ. A	