



SKÝRINGAR:

ALMENNT

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágentu gólfi og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirætlum frá rafveitu.

MÁLSETNINGAR

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

PÍPUR

Pípur eru almennt 16 mm og vír 1,5 q.
 Pípur í eldavél 20 mm rör, vír 5 x 4 q
 Spennujöfnun í aðaltöflu

MÁLSTRAUMUR

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

⊕	JARÐ BUNDINN TENGIL	⊗	KROSSROF	○	EINPÓLAROFI
⊕	JARÐ BUNDINN TENGIL 2 FALDUR	⊗	SAMROFI	↙	LÖGN Á MILLI HÆÐA, NIÐUR
⊗	VEGGLJÓÐS HÆÐ EINS OG SÝND ER Á TEIKNINGUM	⊕	JARÐBINDING	↗	LÖGN Á MILLI HÆÐA, UPP
⊗	LOFTLJÓÐS	→	BREIN AÐ TÖFLU	⊙	ÞRÝSTIROFI

ALMENN TÁKN

○	VEGGDÓÐS
○	TVEGJAPÓLAROFI

SKÓGARÁS M 221 HAFNARFJÖRÐUR

SEGULL

RAFLAGNATEIKNINGAR
 GRUNNMYND / SMÁSPENNA

ADAL- OG SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR
 PALL GUNNAUGSSON KT 210552 2179

ASK

30. okt. 2008

Páll Gunnarsson

Bláskrálag:	Mec:	1:100	Höfundur:	ÞORGERÐ
HAFNARFJÖRÐUR	Dagur:	28.10.2007	Teknaheiti:	EGÁ
Bláskrá:	Övæðing:	A	Yfirant:	SEGULL
Fjöldi blaða:	Bláskrá nr.:	X	Blað nr.:	1

241044-2549 Þorgerði Guðmundsdóttur