



SKÝRINGAR:

ALMENNT

Öll mál sem gefin upp á teikningum eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengu gólfi og í miðja dós, fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar. Samræma skal gegnumtökur milli hæða við teikningu efri hæðar. Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum. Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

MÁLSETNINGAR

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

PÍPUR

Pípur eru almennt 16 mm og vír 1,5 q.
 Pípur í eldavél 20 mm rör, vír 5 x 4 q
 Spennujöfnun í aðaltöflu

MÁLSTRAUMUR

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

	JARÐ BUNDINN TENGIL		KROSSROF		EINPÓLAROFI
	JARÐ BUNDINN TENGIL 2 FALDUR		SAMROFI		LÖGN Á MILLI HÆÐA, NIÐUR
	VEGGLJÓS HÆÐ EINS OG SÝND ER Á TEIKNINGUM		JARÐBINDING		LÖGN Á MILLI HÆÐA, UPP
	LOFTLJÓS		GREIN AÐ TÖFLU		PRÝSTIROFI

ALMENN TÁKN

	VEGGDÓS
	TVEGJAPÓLAROFI

ADAL OG SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR
 FALL GUNN AUGSSON
 30. okt. 2008
Páll Gunnarsson

SKÓGARÁS M 221 HAFNARFJÖRDUR
 SEGULL
 RAFLAGNATEIKNINGAR
 GRUNNMYND/BRUNA OG ÖRYGBISKERFI

Bláttíðni: HAFNARFJÖRDUR
 Blað: A2
 Máv: 1:100
 Dags: 28.10.2007
 Sérst.: A
 Fjöldi blaða: X

Staðsetning: ÞORGEIR
 Táknaði: EGA
 Yfirleiti: SEGULL
 Blað nr.: 1

241044-2549 gungur skógarás