



Samþykkt þann

28 NOV 2008

Byggingafróunir í Hafnarfirði  
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

GRUNNMYND ÞAKVIÐA MKV. 1:50

LÍMTRÉSBITI 95 x 225

SPERRUR 145 x 45  
c/c 600

SPERRA FEST MEÐ  
BORÐABOLTUM c/c 1000

KVERKSPERRUR  
2" x 5"

STÓLARÖÐ 2" x 4" c/c 600

SPERRUR 2" x 5" c/c 600

REIM 2" x 5"  
FEST MEÐ MÚRB. 10 x 120 c/c 800

SPERRUR FEST MEÐ  
MÓRBOLTUM 10x160

GAT Í PLÖTU MEÐ LOKUN A-60  
STÆRÐ 700 x 700

### ÚTVEGGIR SJÓNVARPSSKÁLA

ALLAR VEGGJAGRINDUR SKULU VERA SMÍÐAÐAR ÚR 2" x 5".  
STOÐIR Í VEGGJAGRIND SKAL FESTA VIÐ LEKTU MEÐ 95 x 95 BMF VINKLI OG  
SKAL NEGLA 4 STK BMF SAUM 4 x 50 Í HVORT FLAUIÐ.  
SETJA SKAL TJÖRUPAPPA UNDIR BOTNSTYKKI Í GRIND OG STEYPU.  
NOTA SKAL 12 mm VATNSLÍMDAN KROSSVIÐ Í VINDSTÍFINGU OG SKAL NEGLA HANN  
MEÐ 2 1/2" SAUM. ÚTVEGGJAKLÆÐNING SEM ER LOFTUÐ ER „EN PÁ TO"  
5" ÞILULL SKAL LEGGJA Í VEGGJAGRIND OG SKAL SÍÐAN LEGGJA BYGGINGARPLAST  
SEM RAKAVÖRN INNAN Á GRIND. RAFLAGNAGRIND ER SÍÐAN SKRÚFUÐ INNAN Á PLASTIÐ.  
ÆSKILEGT ER AÐ PLÖTUKLÆÐNING INNAN Á RAFLAGNAGRIND Í ÚTVEGGJUM SÉ ELÐPÓLIN.

14/11/08 R. Skarabörn  
KT 070843-2699  
Breyting : ullagrind á þaki sjónvarpsskála dattur út.

Dagsetn. 02.11. 2008	Hönn./teikn. V.G.	Samlð: M.kv.: 1:50	VIÐAR GUÐBJÖRNSSON
HRAUNBRÚN 26 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND ÞAKVIÐA			
Tilvísun:	YFIRFARIÐ	5.1 Útgáfa A	

3.11. 2008  
Lj. S. Gunnlaugsson