



LAGNIR Í GRUNNI FRÁRENSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN) AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCORID) LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÜMMÍPÉTTIHRINGJUM. LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI. LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2.0% HALLA OG MEST 30% HALLA. EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU GERÐIR OG STAÐLA.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
26 SEP 2006

GLITVELLIR 42 HAFNARFIRÐI

FRÁRENSLISLAGNIR		Mkv. 1:50
		Hannað E.V.
		Teiknað E.V.

Nr.	Dags.	Breyting	Af	Dags. 22. SEPT. 2006 Blað 1/1	Nr. GLITV42FR	Yfirfarið Eyjólfur
1.	22. SEPT. 06	LEGU FRÁR. LAGNA BREYTT V. KLAPPAR				
				ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR		
				Eyjólfur Valgarðsson		
				Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169		
				TR.aust s/f		
				TÆKNIFRÆÐINGARNIR		
				Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169		
				Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257		