



VATNS OG HITALAGNIR
 RÖR OG TENGEFNI SKULU VERA VIBURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEÐFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÜREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA. UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÓLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANNI ÞRYSTING SEM KRAFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTI (UV-GEISLUN)
 RÖR SKULU ÞOLA ÁLT ÁÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRYSTIÞRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR UR PLASTI GILDA FYRIRMELI Á Rb. BLÖÐUM (GS) 001 OG ÍST 67.
 SAMÁ GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLOTU Á FÝLLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLOTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÓLFHITALÖGNUM.
 GÓLFHITALAGNIR ERU 020 X 2,0 PÆPEX RÖR MEÐ SÜREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIÞILI. NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM (SJÁ TEIKNINGU)
 GÓLFHITALAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÓFA Á SAMÁ HATT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. ÞRYSTING
 ÁLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRA RANNSÖKNASTOFNUN BYGGINGAENABARINS.

Byggingaábyrgð
 Ábyrgð
 2. SEP 2006

GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNIR
Í GÓLFPLÖTU

Nr.	Dags.	Breyting	Af	Dags.	Nr.	GLITV288SO	Yfirfarið	Eyðyn
1.	27SEPT06	ÍDRÁTTARRÖRUM UNDIR GÓLFPL. FÆKKAD. SAMNÝTT MILLI TÆKJA	EV	27SEPT2006	Blað 1 AF 2	Nr. GLITV288SO	Yfirfarið	Eyðyn
			EV					TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson KÍ:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.