



GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰, (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU, UMHRINGINGU OG UMHRINGINGU. ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
 ÖLL RÖR ÞETTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMEÐUM FRAMLEIDANDA.
 KÖTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSUSBOTN, ÞAD Á ENNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÖTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSUSBOTN.
 MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.
 ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAGA 20‰ HALLA OG ERU ÚR 100 PVC.
 SKAMMSTAFANIR:
 PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
 PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 ST STEYPUÖR
 BR BRUNNUR
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 GSN GEGNUMSTREYMSINIDURFALL Í GÖLFI
 BN ÞAKNIDURFALL
 HL HANDLAUG
 VS VATNSALERNI
 SB STEYPIBÁD
 BK BAKKAR
 EV ELDHUSVASKUR
 UV UPPÞVOTTAVÉL
 PV ÞVOTTAVÉL
 SV SKOLVASKUR
 SL SETLAUG
 NF ÚTINDURFALL
 HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETTISKEI MA AÐENS HAGA TIL VIDMIÐUNAR, OG ÞARF AD FYRIFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VÁLIN.
 ATH. MELA SKAL HÆÐARKÖTA HEIMEDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.
 ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.
 SKOLP
 REGNVATNSLÖGN
 AFRENNSLU HITAVEITU
 HEIMED (KALT VATN)

Bygginguáttalinn
 Algrátt þann
 26. SEP 2016

SEPHUS
 VENTURSTYTTA
 AUSTURVEGUR 88 300 SELFOSS
 SM 48 480 FAX 48 480
 www.sephus.is
 AUSTURVEGUR 88 300 SELFOSS
 SM 48 3850 FAX 48 3851
 NETFANG sephus@sephus.is
 VEFANG www.sephus.is

KVISTAVELLIR 7 Hafnarfirði
 BURDARVIRKI:
 GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA
 SNID
 HANNAÐ: T. ELLERT TÓMÁSSON
 VERNDUMER: 6074
 DASENING:
 27.09.2006

TEKNAÐ: LAURA ÁPARISÍ
 SKÝRINGAR: 6074-B-01.dwg
 TÆNING NÚMUR:
 301

201170-3979