



RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frärennislagnir ofan botnplötu skulu vera
ör RAU-P.P (polypropylen), hljóðeinangrandi lagnir.
Skeyting lagna skal vera á múffum með
Þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gett að þensla í
lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Lörættar lagnir 10*D
Lörættar lagnir 20*D
D=Þvermál lagna
Einangra skal fallpípur með 30 mm steinull og vefja
með plastfólu

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIG.
KIRJUVELLIR 9 HAFNARFIRÐI RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ. 2006			
VERK NR. 2509			
TEIKN. NR. 2-21A			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
TEIKNAD TEIKNAD SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRAUMGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			