



SKÝRINGAR
 STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 100 SM
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVILA Á ÞJAPPADRI FYLLINGU
 OG NIÐURREKNUM STAURUM
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1<2,3
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 1000 kN/M²
 OG Á STAURUM 5000 kN

01	20.06.06	GÖTUHEITI OG TEXTA BREYTT	G.H.
Br.	Dags.	Edli breytinga	Sign
NORÐURBAKKI 11 OG 13 HAFNARFIRÐI			
SNID Í UNDIRSTÖÐUR			
MKV.	1:50	1:20	
DAGS.	MARS. 2006	11 JUL 2006	
VERK NR.	2513		
TEIKN NR.	1-01A		
HANNAD	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241143-3009		
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonususta@islandia.is kt: 440693-2539			