



GRUNNMYND 1:50

GJARDIR K10x150
 V.E.1
 K10x/c-200g
 VEGGENDAR 1:20

SKÝRINGAR
 STEIPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M³
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLOTU = 20mm
 BENDISTAL K410

SKÝRINGAR
 STEYPA-S250
 LÖTINNHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,35
 BENDISTAL = K410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTABA ER > 120 SM KEMI ENFÖLD GRIND
 K10 x/c-200g
 FYLLING INN Í SÖKLA SKAL VERA FROSTRI OG ÞJAPPAST Í 3
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖUR HVILA Á KLOPP
 MESTA ALAG Á UNDIRSTÖUR < 500 kN/M

2008
 12
 2008

Br.	Dags.	EMI braytinga	Styr.
NÖRÐURBAKKI 5 A-B-C HAFNARFIRDI			
UNDIRSTÖÐUR-MALTEKNI			
Mkv. 1:50 1:20			
DAGS. APRIL. 2005			
VERK NR. 2608			
TEIKN NR. 1-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓFNAÐA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR eni RANDÓTTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími - 555-4355 FAX-555-2035 tsp@tspnet.is KT: 442693-2039			