



20 JUL 2006

SKÝRINGAR
 STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 HÆÐ UNDIRSTABA ER > 100 SM
 FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRI
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPADRI FYLLINGU
 OG NIÐURREKNUM STAURUM
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 1000 kN/M
 OG Á STAURUM 5000 kN

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
NORÐURBAKKI 5 A-B-C HAFNARFIRÐI SNIÐ Í UNDIRSTÖÐUR			
	MKV. 1:50	1:20	
	DAGS.	APRÍL. 2006	
	VERK NR.	2608	
	TEIKN. NR.	1-01A	
	HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
	TEIKNAD	G.H.	
	YFIRFARID		
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			