



VATNSLAGNIR SKIFINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Nótamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bari, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess uð falla.

Byggingafrútrúi H. Þorláksson
Algrætt þann
20 OKT. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

RUMMYND-VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIG.
BREKKUHLÍÐ 9 HAFNARFIRÐI			
RUMMYND-VATNSLAGNA			
M.K.V.	1:50		
DAGS.	OKT 1998		
VERK NR.	9800		
TEIKN. NR.	2-04		
HANNAÐ			
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			