



- Gri 01 16A 3 16 mm 5 1,5° HELLUBORÐ
 - Gri 02 16A 3 16 mm 5 1,5° TENGILL BÍLSKUR
 - Gri 03 16A 3 16 mm 3 1,5° UPPÞVOTTAVÉL
 - Gri 04 16A 3 16 mm 3 1,5° OFN
 - Gri 05 16A 3 16 mm 3 1,5° ÖRBYLGJUOFN
 - Gri 06 16A 3 16 mm 3 1,5° ÞVOTTAVÉL
 - Gri 07 16A 3 16 mm 3 1,5° ÞURRKARI
 - Gri 08 16A 3 16 mm 3 1,5° TENGILL BÍLSKUR
 - Gri 09 16A 3 16 mm 3 1,5° TENGILL BÍLSKUR
 - Gri 10 10A -K.1 4 16 mm 4 1,5° BÍLSKUR OG GEYMSLA
 - Gri 11 10A 3 16 mm 3 1,5° TENGLAR STOFU
 - Gri 12 10A 3 16 mm 3 1,5° TENGLAR ELDHUS
 - Gri 13 10A 3 16 mm 3 1,5° STOFA OG BÖRÐSTOFA
 - Gri 14 10A 3 16 mm 3 1,5° BAOHERBERGI OG ÞVOTTAHUS
 - Gri 15 10A -K.1 4 16 mm 4 1,5° SJÓNVARPSSHOL OG GANGUR
 - Gri 16 10A 3 16 mm 3 1,5° HERBERGI
 - Gri 17 10A -K.1 4 16 mm 4 1,5° HJÓNAHERB. HEB. OG FATAHERB
 - Gri 18 10A 3 16 mm 3 1,5° ELDHUS
 - Gri 19 10A 3 16 mm 3 1,5° FÖRSTOFA OG VS
 - Gri 20 10A 3 16 mm 3 1,5° TIL VARA
 - Gri 21 10A 3 16 mm 3 1,5° TIL VARA
 - Gri 22 10A -K.1 4 16 mm 4 1,5° SMÁSPENNA
-
- N PEN 1 16 mm 1 10° SPENNUJÖFNUN SÖKKULSKAUT
 - N PEN 1 16 mm 1 10° SPENNUJÖFNUN HEITA- OG KALDAVATNSRÖRA
 - N PEN 1 16 mm 1 6° SPENNUJÖFNUN Í BAOHERBERGI

- ⊥ Jarðtenging
- ⊥₂ Tvöfaldur tengill
- ⊥ Einfaldur tengill
- ⊥ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ⊥ Rofi
- ⊥ Samrofi
- ⊥₂ Tvöfaldur rofi
- ⊥ Krossrofi
- ⊙ Þrýstirofi
- ⊗ Ljósdeyfir
- ⊗ Vegg ljós
- ⊗ Loftljós
- ⊥ Símatengill
- ⊥ Loftnetstengill
- ⊥ Hreyfiskynjari
- Tafla / mælakassi
- ⊗ Reykskynjari
- ⊗ Bjalla
- ⊗ Handboði
- ⊗ Rör upp á næstu hæð
- ⊗ Rör niður á næstu hæð
- ⊗ Rör gegnum hæð

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu jámin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

BREYTINGAR				
Nr.	Dags:	Eðli breytingar:	Unnið:	Samþ.

Hlíðarás 23-25

Hafnarfjörður

Töfluteikning

Skýringar

Skýringar:	Skýringarnúmer:	Verknúmer:	Bl.númer:
		2007-72	1

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
SAP	SAP	JOG	Apr 2007

Samþykkt: *Jon Oskar*

Jón Óskar kt.060765-5379



Rafhönnun og ráðgjöf ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 66 400 47
email: ror@ror.is

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR RARIK Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR LANDSSÍMANN Ø 50 mm + Ø 32 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 240 V, 3 x 63 A