



BENDING Í VEGGI
 Í INNVEGGI:
 K257 BENDINET
 2xK12 Í KRINGLUM ÖP
 2xK12 Á KONTUM NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
 ÞAR SEM EININGAR STEYPPAST SAMAN SKAL ÞRÉÐA K16
 JARN Í ALLAR SAMSEYNTALYKKJUR Á BÄGUM Í ÖLLUM EININGUM.

NR VEGGS	NH5-i35
FLATARMÁL (m²)	14
ÞYNGD (T)	5,75
FRÁGANGUR	

13/3/08