



ÚTSOGSBLÁSARI AFKÖST 500 m³/klst
 Í KASSA EINANGRUDUM MED 25 mm
 LOFTSTOKKAPLÖTUM
 HRADASTÝRING MED HRADABREYTI
 STAÐSETTUR Í ÞVOTTAHERBERGI

REGNÞÉTT ÚTIRIST
 350x350 mm

LOFTSTOKKUR 250x250
 KLÆDDUR AD INNAN MED
 LOFTSTOKKAPLÖTUM 25 mm

VINNUSTOFA

LOFTUN UNDIR HURD
 EDA RIST Í HURD

LOFTUN UNDIR HURD
 EDA RIST Í HURD

VINNUSTOFA

KSO Ø200
 300 m³/klst

KSO Ø125
 100 m³/klst

KSO Ø125
 100 m³/klst

BADHB

HERB

ANDD

SKÁLI/STIGI

VATNSLÖGN Ø32 PEH Í
 Ø60 PEH ÍDRÁTTARRÖRI

HITAVEITULÖGN Ø25

AFFALL HITAVEITU
 Ø 32 PEH

INNTAKSGRINDUR FYRIR
 KALT OG HEITT VATN
 GÓLFMÁT FYRIR ÍDRÁTTARRÖR

GEYMSLA

BÍLGEYMSLA

Samþykkt þann
 02 APR 2008
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrölfur S. Gunnlaugsson

NR. DAGS. BREYTING

SKÝRINGAR

12/2'08
 SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

SKÓGARÁS H
 220 HAFNARFJÖRDUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆDINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÖLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	LOFTRÆSING
	GRUNNMYND 1. HÆD
MÆLIKVARDI	1:50
DAGS.	FEB 2008
TEIKNING	L 001
VERK	V 06-308
BREYTING	YFIRFARIÐ S.E.