



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5².
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 r° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

[Signature]
 Kt. 110457-2789

				FURUÁS 21 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
				SMÁSPENNULÖGN NEÐRI HÆÐ		TEIKN.NR. 4	
						SÍÐASTA TNR.	
A	08.01.28	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 4	AF 5
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA	ÚTG. A
						TERA S/F EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUUTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIDNFR. SÍMI 5687388 SÍMI 5687390	