



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>o</sup>  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 I<sup>o</sup> = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNJARI  
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

14.10.08/  
 Ni. 250143237

						VALLARBYGGÐ 6 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50		
						SMÁSPENNA		TEIKNR. 3		
								SÍÐASTA TNR.		
A	08.10.13	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TERA S/F		TNR. 3	AF 3	ÚTG. A
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	RAFMAGNSTÆKNIR	SÍMI 5687388		
							RAFMAGNSTÆKNIR		SÍMI 5687390	
							TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON		RAFMAGNSDIENFR.	