



Skýringar

- Rc far séu í hæð 110cm, tenglar í hæð 20cm
- Hæð tengla í eldhúsi sé 105cm, en í bílskúr og þvottahúsi sé 110 cm
- Hæð veggljósá sé 160cm nema í baðherbergjum sé 200cm
- Rör séu 16mm og vir 3x1,5c nema annað sé tekið fram
- Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
- Málstráumur rcfa og tengla sé 16A
- Hefa skal arkitektateikningar til hl ósjónar þegar mæl: er fyrir veggjum og dósum
- Sökkulskaut skal leggjast samkvæmt Tæknilegum tengiskilrí állum

Teiknað í Ágúst 2008	Hnoðravellir 3 220 Hafnarfjörður	Mkv. 1:50
Fullnaðarteikning	Hallgrímur Valberg Löggitur raflagnahönnuður	
Smáspennuteikning	290761-3959 Sími 8960698	
Blað 2 af 4	<i>Hallgrímur Valberg</i>	
Undirskrift arkitekts		

Handwritten signature