



Skýringar

- Rofar séu í hæð 110cm , tenglar í hæð 20cm
- Hæð tengla í eldhúsi sé 105cm , en í bilskúr og þvottahúsi sé 110 cm
- Hæð veggljösa sé 160cm nema í baðherbergjum sé 200cm
- Rör séu 16mm og vír 3x1,5q nema annað sé tekið fram
- Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
- Málstraumur rofa og tengla sé 16A
- Hafa skal arkitektateikningar til hljóðsjónar þegar mælt er fyrir veggjum og dösum
- Sökkulskaut skal leggjast samkvæmt Tæknilegum tengiskilmálum

Teiknað í Ágúst 2008	Hnoðravellir 1 220 Hafnarfjörður	Mkv. 1:50
Fullnaðarteikning	Hallgrímur Valberg Löggiltur raflagnahönnuður	
Blað 2 af 4	290761-3959 Sími 8960698	
Undirskrift arkitekts	<i>Hallgrímur Valberg</i>	

Handwritten signature