

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 07 FEB 2008  
 VPS

báruál  
 þakpappi  
 þakborð, 25x150 mm  
 gisklætt, 30 mm  
 50\*50 furulistar skrúfaðir  
 á þakásana í sömu  
 stefnu þakásar  
 9 mm krossviður  
 200 mm steinull  
 rakavörn  
 bil fyrir rafmagnsgrind  
 gips

D01 1 : 10

báruál  
 þakpappi  
 þakborð, 25x150 mm  
 gisklætt, 30 mm  
 50\*50 furulistar skrúfaðir  
 á þakásana í sömu  
 stefnu þakásar  
 9 mm krossviður  
 200 mm steinull  
 rakavörn  
 bil fyrir rafmagnsgrind  
 gips

D03 1 : 10

flugnet  
 loftun

**Útveggur snúið upp á rönd.**

-Ofaná þaksperrur ( 50\*225 c/c 600) var festur 9 mm krossviður. Þessi krossviður virkar sem vindvörn in loftunarbílinu. Þam-gildi krossviðsins er c.a. 10-12 þannig að hann uppfyllir skilyrði byggingareglugerðar.

-50\*50 furulistar sem mynda loftunarbílið eru skrúfaðir á þakásana í sömu stefnu og þakásarnir liggja.

-Ofaná furulista er komið fyrir borðaklæðningu 25\*150. Borðaklæðningin er gisklædd um 30mm við hvert borð.

-Ofaná borðaklæðninguna kemur hefðbundinn þakpappi til varnar að vatn komist inná þakið.

-Ofaná þakpappann kemur hefðbundin veðurkápa úr stáli/áli.

Uppbygging skv. forskrift frá

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSYNI  
 Byggingatæknifræðing

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 Byggingatæknifræðingur  
 Vinnustofan Akralind 6  
 201 Kópavogur

**+ARKITEKTAR**

Álfaskeið 31  
 ÞAK -EMIL

dags. 28.01.08  
 mkv. 1 : 10  
 teikn. hl  
 verknr. 0607

VERKTEIKNINGAR

Haraldur Ingvarsson arkitekt 030956-3389  
 Páll Hjaltason arkitekt 070859 2119  
 Þormóður Sveinsson arkitekt 050653 5529

**V-10**