



Innbroti og brunakerfi.
 Stjórnstöð er fyrir innbroti og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.
 Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.
 Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Mægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.
 Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.
 Hæð hnappaþinga er 145cm
 Hæð á bjöllum er 230cm
 Skynjari í andyni og bílskúr eru á biðtíma.

GRUNNMYND KJALLARA, 1:50

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun Múlatind 2 Sími 691-2085
 Helga Reimarsson Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Skógarás E		
Staður:	Hafnarfjörður		
Skýring:	Þjófavarnarkerfi		
Verknúmer:	56-2007	Teiknað:	H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað:	6 af 17
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning:	09.2007
KT:	310355-5699	Samp:	<i>Helga Reimarsson</i>

Tákn fyrir þjófavarnarkerfi

	Þjalla		Stjórnstöð		Aðgangskerfi		Magnet rofi		Vibringsskynjari öryggishólf
	Sirena		Tenqdós á veqq		PIR - hreyfiskynjari		Rúðubrotsskynjari		Neuðarhnappur
	Tenqdós - loft		Talnaborð		Skynjari 360		Vatnsskynjari		Lásarofi

