



**Almennar Skýringar**

**S** Allar almennar raflagnir séu 1.6mm plastpípur í dregnar 3x1,5mm vír.  
**L** Málstraumur rafbúnaðar sé 1.0A.  
 Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar bruna og þjófavarnarkerfi skulu lagðar með 1.6mm plastpípum.  
 Boðlagir skulu lagðar með 1.6-20mm plastpípum

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir.  
 Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 1.6A.  
 Við áætlaða tengistaði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
 Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sértækningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-vs geymslu og í bílskúr eru 110 cm.  
 Hæð tengils fyrir eldavél er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlið áætlaðs rýmis.  
 Hæð vegggljósna er 185 cm.  
 Hæð rofa er 110 cm.  
 Hæð rofa í svefnherbergi er 80 cm.  
 Hæð almennra tengla er 20 cm.  
 Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnuljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingateikningum.  
 Almennt er hæð vinnuljósa frá 140-150cm.  
 Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða og innréttingateikningum.

S = Símatenglar  
 L = Loftnetstenglar  
 Tb-L = Tengidós fyrir afruglara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ í uppdraetti.  
*Helga Reimarsson* 010251-4359

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun *Mútalind 2 Sími 691-2085*  
 Helga Reimarsson Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Skógarás E		
Staður:	Hafnarfjörður		
Skýring:	Lagnaleiðir fyrir forritanlegar raflagnir		
Verknúmer:	56-2007	Teiknað:	H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað:	9 af 17
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning:	09.2007
KT:	310355-5699	Samþ:	<i>Helga Reimarsson</i>

Kvarði: 1:50