


Innbroti og brunakerfi.
 Stjórnstöð er fyrir innbroti og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.
 Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.
 Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Hægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.
 Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.
 Hæð hnappaeyninga er 145cm
 Hæð á bjöllum er 230cm
 Skynjari í andyni og bliskúr eru á biðtíma.

Helga Reimarssonar 0102174377

| BREYTINGAR | Dags. | Yfirfarið |
|------------|-------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Tákn fyrir brunakerfi

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------------|
| | Stjórnstöð | | Hitaskynjari |
| | Bjalla | | Jónískur reykskynjari |
| | Sírena | | Hitastígulskynjari |
| | Optískur reykskynjari | | Endamótst. fyrir skynjara |



| | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| Raflagnahönnun | Mútalind 2 Sími 691-2085 | | |
| Helga Reimarssonar | Email: helgareimars@internet.is | | |
| Verkefni: | Skógarás E | | |
| Staður: | Hafnarfjörður | | |
| Skýring: | Brunakerfi | | |
| Verknúmer: | 56-2007 | Teiknað: | H.S.R. |
| Hönnun: | H.S.R. | Blað: | 11 af 17 |
| Mælikvarði: | 1:50 | Dagsetning: | 09.2007 |
| KT: 310355-5699 | Samþ: | <i>Helga Reimarssonar</i> | |