



Dæmi um tengingu stjórnstöðvar þjófavarnarkerfis

Innbrota og brunakerfi.

Stjórnstöð er fyrir innbrota og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.

Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.

Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Hægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.

Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.

Hæð hnappaþeinga er 145cm
Hæð á þjöllum er 230cm

Skynjari í andyni og bílskúr eru á biðtíma.

Helga Reimarsson 210257-7337

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun Múlatind 2 Sími 691-2085
Helga Reimarsson Email: helgireimars@internet.is

Verkefni:	Skógarás E		
Staður:	Hafnarfjörður		
Skýring:	Þjófavarnarkerfi		
Verknúmer:	56-2007	Teiknað:	H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað:	13 af 17
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning:	09.2007
KT:	310355-5699	Samp:	<i>Helga Reimarsson</i>

Tákn fyrir þjófavarnarkerfi

⇒	Þjaila	■ Stjórnstöð	Stjórnstöð	⊙ Ak	Aðgangskerfi	▲ SR	Maagnet rofi	▣ Vb.0	Vibringsskynjari öryggishölf
☞	Sírena	□	Tengidós á veqq	↖	PIR - hreyfiskynjari	▲ RBS	Rúðubrotsskynjari	⊙ Nh	Neyðarhnappur
⊙	Tengidós - loft	⊠	Talnaborð	☀ 360°	Skynjari 360	○ vs	Vatnsskynjari	● LR	Lásarofi

0 1 2 3 4 5m Kvarði: 1:50