

VATNS OG HITALAGNIR

RÖR OG TENGIEFNI SKULU VERA VIDURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARÐANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEDFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU, RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU Í GÖLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU PÓLA ÞANN PRÝSTING SEM KRÁFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALÐAR VATNSLAGNIR. RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU PÓLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM. UM NEYSLUVATNSLAGNIR UR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG IST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR UNDIR JÄRNAGRIND. SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JÄRNUM Í NEDRI BRUN PLÖTU. SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM. GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2.0 PaPEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM (SJA TEIKNINGU) GÖLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 bar. PRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNAÐARINS.

Byggingafræðingur
Afgreitt þann
14 FEB 2008
U.P.S.

- A. INNTAK HITAVEITU
- B. AFFALL HITAVEITU
- C. INNTAK VATNSVEITU
- 1. KÜLLULOKI / RENNILOKI
- 2. SJA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. PRÝSTJAFNARI, DANFOSS AVD DN15 STILLIST Á 1.0m
- 6. HITAMÆLIR (0 - 60°C)
- 7. HITAMÆLIR (0 - 60°C)
- 8. ÖRYGGISLOKI (6 BAR)
- 9. TÆMING
- 10. DÆLA (GRUNDFOSS UPE 25 - 40 EDA ALPHA 25 - 40)
- 11. TENGIKISTA UR STÁL/KOPAR. (STOFN KISTU ER Ø25 STÁL)
- 12. MÖTORLOKI Í TENGIKISTU
- 13. STILLITÉ Í TENGIKISTU
- 14. LOKI MEÐ DN15 TENGI FYRIR SLÖNGU OG ÚTLOFTUN
- 15. HITASTYRÐUR LOKI (DANFOSS RAVK 25 - 60°C DN20 kv=1.1 STILLIST Á 45°C)
- 16. STILLILOKI
- 17. MÖTIPRÝSTILOKI, DANFOSS AVDA STILLIST t.d. Á 5
- 18. STJÓRNSTÖÐ
- 19. TERMÖSTÖÐ Í HVERJU HERBERGI (SJA GRUNNMYND)

PN: LÖGN LÖÐRÉTT NIÐUR
PU: LÖGN LÖÐRÉTT UPP

OFNATAFLA GLITVELLIR 43 HAFNARFIRÐI

BREKKUÁS 18	LEYFILEG OFNAST.	A	B	C	D	ATHUGASEMDIR	OFNLOKI
OFN NR.	WÖTT	HÆÐ	LENGD	TENGING			
101	1,685	450	1800	C - B		STOFA	FJVR
102	1,685	450	1800	C - B		STOFA	FJVR
103	1,203	650	1200	A - D		HJ.HERBERGI	FJVR
104	739	650	800	A - D		BADHERBERGI	FJVR
105	1,277	650	1200	A - D		HERBERGI	FJVR
106	722	650	800	A - D		ANDDYRI	RAVL
107	1,100	650	1200	A - D		HERBERGI	FJVR
108	1,353	650	1200	A - D		GEYMSLA/ÞV.HERB.	FJVR
109	3,662	650	2000	A - D		BILGEYMSLA	FJVR

SAMTALS: 13,426 WÖTT ATH! ALLAR OFNASTÆRÐIR OG MÁL SKAL ATHUGA Á STAÐNUM

GLITVELLIR 43 HAFNARFIRÐI

Mkv. 1:10 1:50

RÚMMYND HITALAGNA.

Hannað E.V.
Teiknað E.V.

Dags. 1. JAN. 2008 Blað 2/4 Nr. GLITV.43UV Yfirfarið

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Eyþjófur

Eyþjófur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyþjófur Valgarðsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257