



undirritun samræmingarhönnuðar:  
*Spil* 07.03.08

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfu.
- Hæð rofa í hjónaberberg sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð vegg ljósa sé 170cm.
- Hæð vegg ljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð vegg ljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstrumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

A	25/02/08	VERKTEIKNING	KÓP	ÞKK	
Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.	
FURUÁS 15 221 HAFNARFIRÐI					
RAFLÖGN					
LAMPAPLAN					
2.HÆÐ					
<b>Elys ehf</b>					
Rafplagnateikningar Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður					
s 555-4750 gsm. 897-6530 elma@hive.is					
Hannað:	ÞKK	Teiknað:	KÓP	Yfirfarid:	ÞKK
Samþykkt	<i>V. Elma Cates</i>			Kt.:	040851-4969
Tölvuskrá:	-				
Mkv.	1:50			Bladstærð:	A2
Dags.	FEBRÚAR-2008	Nr:	718-07	Blad:	102