

Samþykkt þann

12 AUG 2009

Byggingafulltrúiinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Skýringar

- BO Björgunarloft
- R Reykskynjari
- Slökkvitæki
- nf Niðurfall
- lr Loftræsing

FLATARMÁLS OG RÚMMÁLSREIKNINGUR

	m ² /nettó	m ² /brúttó	m ³ /brúttó
eldra hús	212.3	167.3	527.8
stækkun og viðbygging	34.4	40.1	126.4
SAMTALS	246.7	207.4	654.2

(73.2 fm netto eru með lofthæð undir 1800)

	m ² /nettó	m ² /brúttó	m ³ /brúttó
bílskúr	22.7	24.5	71
stækkun	17.3	21	60.9
SAMTALS	40.0	45.5	131.9

FLATARMÁL LÖÐAR fm. 673.4

NÝTINGARHLUTFALL 0.37

BYGGINGARLÝSING:

Parhús. Byggt árið 1946. Teiknað Ágúst Steingrímsson. Húsið er steypt, veggir og gólf. Útveggir eru steinaðir að utan og forskalaðir að innan. Þak er úr timbri, einangrað með steinull og klætt með bárujárni. Að innan klætt með panel. Gluggar eru út tímri með tvöföldu K-gleri. Hurðir úr timbri.

Sólpallur og skjólgirðing byggð árið 2000.

UMSÓKN:

Sótt er um stækkun á húsi í norðaustur og viðbyggingu við stækkun. Sótt er um stækkun á bílskúr.

BYGGINGARLÝSING:

Stækkun - eins og hús- steyptir sökkjar, veggir og gólf. Sökkjar eingaraðir með 75 mm plasteinangrun. Veggir einangraðir að innan með 100 mm plasteinangrun og múraðir. Þak úr timbri, einangrað með 200 mm steinullareinangrun og klætt með bárujárni.

Viðbygging- Sökkjar og plata steypt og einangrað með 75 mm plasteinangrun. Veggir steyptir og einangraðir að innan með 100 mm plasteinangrun og múraðir. Að utan er veggur á suðvesturhlíð málaður eins og bílskúr. Bogaveggur klæddur með íslensku grágrýti. Þak úr timbri, einangrað með 200 mm steinullareinangrun og klætt með þakpappa og torfi skv. sérteikningum.

Loft að innan klætt með gífsplötum. Gluggar úr timbri með tvöföldu K-gleri. Gluggaveggir með rennihurðum- pvc-ál gluggar.

Bílskúr- stækkun. Sökkjar og plata steypt og einangrað með 75 mm plasteinangrun. Veggir steyptir og einangraðir að innan með steinull og klæddir með gífsplötum. Múraðir að utan. Þak forsteyptar filgranplötur, ásteypta ofan á þær með halla að niðurföllum, ásoðinn þakpappi einangrun og dúkur skv. sért.

NR.	DAGS.	BREYTING
Herjólfsgata 8 220 Hafnarfjörður		
Grunnmynd kjallara Grunnmynd 1. hæðar		Luigi Bartolozzi arkitekt kt. 130659-2099 túngötu 11 225 Álftanesi sími og fax 5552477 barluigi@simnet.is
Mkv. 1:100 Dags. 13.03.2009	Teikn. nr. 2	<i>Luigi Bartolozzi</i> herjolfsg01.dwg

