



### Almennar skýringar

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkendri gerð og almennt vera 16mm nema annað standi í teikningum. Dósir skulu vera í 20cm hæð fyrir tengla og 105cm hæð fyrir rofa nema annað sé tekið fram á teikningu. Öll gefin hæðarmál eru miðuð út frá fullfrágengnu golfi í miðja dós. Við lagningu raflagna í innréttungum skal bera saman innrétttingarteikningar og raflagnateikningar.

Málstraumur tengla og rofa má minnst vera 10A nema annað sé tekið fram í teikningum. Skamhlupsþol töflubúnaðar skal vera minnst 10kA. Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglugerðum um raforkuvirkni og reglum Landsímans. Binda skal saman tvö neðstu sökkuljárnin K12 og tengja þau við PEN skinnu í aðaltöflu TO með 10q cu vír, sömuleiðis skal jarðbinda vatnsintök með 10q cu vír á PEN skinnu. Ídráttarvír skal almennt vera 1,5q nema annað sé tekið fram á teikningu.

	Heilag
	Tengill
	Tengill m/ rofa og samrofa
	Tengill m/ samrofa
	Rofi
	Samrofi
	Krossrofi
	Dimmer
	Þrýtirofi
	Loftljós
	Veggjós
	Tengidós á vegg
	Tengidós á loft
	Innfelt halogenljós í boxi
	Innfelt halogenljós
	230/12V spennir
	230/12V spennir m/ dimmer
	Pípu eða kapallögн upp
	Pípu eða kapallögн niður
	Pípu eða kapallögн í gegnum hæð
	Jarðtenging
	Pípu eða kapallögн
	12V
	Hulin pípu eða kapallögн
	Tafla eða tengibox

Tengill loftnet
Tengill síma
Bjölluhnappur
Bjalla
Sírena
Hreyfiskynjari 180°
Hreyfiskynjari 90°
Reykskynjari
Talnalás
Stjórnstöð
Thermostat

<b>RAFVAL</b> AKUREYRI ...gáfnaljós	Rafval Akureyri ehf. Freyjunesi 4, 603 Akureyri. n. 460-7600 / fax 461-2297 Kt. 530499-2359 rafval@rafval.is / www.rafval.is
Verkefni:	Glitvelliir 17
Staður:	Hafnarfjörður
Heiti blaðs:	Afstaða og skýringar
Verknúmer:	Verkefnastjóri: BÖT
Hönnun:	DT/BÖT
Yfirlaði:	Teiknað: DT
Mælikvarði:	V. Þórður Þórhasson Kt. 097642419
Dagsetning:	28.08.2008
Skrá:	Blað: 2