



SKÝRINGAR:
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR OG TAUGAR 3x1,5q
 HÆÐ Á TENGLUM SKAL VERA 20cm
 HÆÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm
 HÆÐ Á VEGGDÓSUM SKAL VERA 200cm
 ÞAR SEM ROFAR OG TENGLAR ERU SAMAN SKULU TENGLAR VERA UNDIR ROFUM.
 ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VÍÐ FULLFRÁGANGIN GÓLF OG Í MIÐJA DÓS.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 NL=NEYDARLÝSING
 HS=HREYFISKYNJARAROFI
 X = TVÍSKIPTUR GEGNUMDRÁTTARKASSI Í LOFTI
 L = LOFTNETSTENGLAR
 T = TÖLVU OG SÍMATENGLAR
 DB = DYRABJALLA
 ○=45° PLÖTUSTÓTUR Í BADHERBERGJUM
 NEMA ANNARS SÉ GETID

Thomas Kaaber
 Kl. 1 3357-4809

RAK RAFTEIKNISTOFA THOMAS KAABER <small>SKÍLAVÖRÐUSTIG 3 S: 552 1266 FAX: 552 8266 E-MAIL: rak@sk3.is KT: 420198-2999</small>	BJARKAVELLIR 5F HAFNARFIRDI FULLNADARTEIKNING AFSTÖÐUMYND-SNID UM INNTAK SÖKKULSKAUT-SKÝRINGAR	
	D. 28.09.06 BL01 AF.1 H. JPH T. JPH Y. TK	MKV.1:500/50 Y. TK
SAMP. <i>Thomas Kaaber</i>	VERKNR. 1176	TEKN.NR. H-01