



SKÝRINGAR:

HÚSAGERÐ:
EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA. STÆRÐ OG STAÐSETNING LÓÐA, BYGGINGARREITA OG BÍLASTÆÐA ERU SÝND Á MÆLIBLÖÐUM.

2h= HÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
G= REIKNUÐ HÆÐ Á GÖTU EÐA GANGSTÉTT
L= LANDHÆÐ VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
H= HÆÐ Á AÐKOMUGÓLFI
Fr= TENGIHÆÐ Á OFANVATNSFRÁRÆSI
Fs= TENGIHÆÐ Á SKÓLPFRÁRÆSI

BAKRÁSA RVATN HITAVEITU SKAL VEITA Í OFANVATNSFRÁRÆSI. NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ERU Ø32 mm PEH NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGU. TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS.

- > NEYSLUVATNSHEIMÆÐ (MEÐ LOKA)
- OFANVATNSFRÁRÆSI (Ø150 mm)
- SKÓLPFRÁRÆSI (Ø150 mm)
- 13 NÚMER LÓÐAR
- 24.175.2 NÚMER AÐLIGGJANDI LÓÐABLADA



HAFNARFJÖRÐUR
HVALEYRARHRAUN

Lóðir: VALLARBYGGÐ 1, 2, 3, 4
HAMRABYGGÐ 2, 4, 6

HÆÐARBLAÐ 24.176.1

MKV 1:500

Teikning nr.: 111,056

Dags.: 20.05.1997

Yfir.: *G.V. et.*

VSÞ Verkfræðistofa ehf
Bæjarhrauni 20, 220 Hafnarfjörður
sími 565 1340, fax 565 1341
netfang vsb@vso.is
Útgefið af bæjarverkfræðingi:

20.10.1998 SB

Breytt 24.09.1998, Lóðir við Hamrabbyggð, SV
Breytt skipulag skv. skipulagsnefnd 25.06.1998
og bæjarstjórn 07.07.1998