



Sambýkkt þann  
14. JUL 2010  
Byggingateknifráedingur í Hafnarfirði  
Eh. Sigurður Steinar Jónsson

**Hitalagnir Skýringar**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Fjarlægð á milli festinga Notaði Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum. Lagnir skal þrýstipröfa við 6 bör, og skal þrýstingur standa omk. 24 tíma án þess að falla. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar stillitíð og loftskráfúr.

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingateknifráedingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@internet.is		Staður <b>Klukkuvellir 7 Hafnarfirði</b>	Skýning <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>
Hannað / Teiknað	Kvarð	Dagsetning	Verkr.
	1:50	29.6.10	04-08
			Teikn.nr. 1-09

*Handwritten signature*