



Sambýkkt þánn
19 JUL 2010
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING	NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR
SKÝRINGAR OG AFSTÖÐUMYND SJÁ TEIKNINGU F 001
MÁLSEIÐING Á SALERNISSTÓTUM MIDAST VID AD FJARLÆGD Í MIDJAN STÓT FRÁ FULLFRÁ-GENGNUM VEGG SÉ 150 mm
MÁLSEIÐING Á HANDLAUGARSTÓTUM MIDAST VID AD FRÆNNISLISSTÓTAR LENDI Í MIDJUM INNVEGG

Á LÓDRÉTTA STOFNA SKAL SETJA HREINSLOK UM 30 sm OFAN VID NEDSTU GÖLFPLÖTU
ALLA LÓDRÉTTA STOFNA - ÞYKKVEGGJA RÖR SKAL EINANGRA OG VEFJA MED PLASTBORDA
FRÁGANGUR Á GÖLF- OG SÖKKULMÁTI FYRIR IDRÁTTARRÖR INNTAKSGRINDA SJÁ LEIÐBEININGAR FRÁ ORKUVEITUNNI

SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLUGUSKEIÐ 12
220 HAFNARFJÖRÐUR

KLÖPP
KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. FRÆNNISLISLAGNIR
MILLIGÖLF, FALLSTAMMAR
MÆLIKVARDI 1.50 DAGS. MAI 2010
TEIKNING F 003 VERK V 09-105
BREYTING YFIRFARID S.E.