



Flasning á þakkant og niður í rennu

- Þakstál
- Þakpappi m/soðin samskeyti
- Þak heiklætt með timburborðum 25x150
- Loftblil 25mm
- Vindvarnarlag PAM gildi <20

Þakstál - skrúfað á lektur

- Þakpappi m/soðin samskeyti
- Þak heiklætt með timburborðum 25x150
- Loftblil 25mm
- Vindvarnarlag PAM gildi <20

loftræst rými

570

10

5

- Þaksperra
- Steinullareinangrun 200mm
- Rakavarnarlag PAM gildi >500
- Raflagnabil - listar 45x45
- Loftklæðning

- Þaksperra
- Steinullareinangrun 200mm
- Rakavarnarlag PAM gildi >500
- Raflagnabil - listar 45x45
- Loftklæðning

- Forsteypt útveggjareining
- 130mm innra byrði steinsteypt
- 100mm plasteinangrun
- 70 mm ytra byrði steinsteypt

Forsteypt veggeining

Hnoðravellir 22, Hafnarfirði

VINNUTEIKNING  
Lóðrétt þversnið í þakkant á gafivegg  
Lóðrétt þversnið í vegg milli húss og bílskúrs

Hannað: SÁ Kvarði: 1:5  
Reiknað: Dags.: 15.01.2008  
Teiknað: SÁ Verk nr.:  
Yfirfarið: Teikn. nr.: A 303  
Breytt: 5.7.2008 - Útfærslubreyting

Sigurbergur Arnason arkitekt kt. 050658-3229 Norðurvangi 44 - 200 Hafnarfirði sími 820 8293 arkitektinn@simnet.is

*Sigurbergur Arnason*