



Grunnlagnir 1:50

Tákn fyrir lagnir

Skoplögn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslögn	HL	Handlaug
Jardvatnslögn	BK	Baðkar
Jardvatns+Regnvatnslögn	SB	Steypið
Neysluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	bV	Þvottavél
	SV	Skólvaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfali
	NF	Niðurfali
	FP	Fallþípa
	bN	Þakniðurfali

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefni.  
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkuötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður <b>Suðurgata 27 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Viðbygging, Grunnlagir</b>
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 29. 8. 07	Verknr. 13-08
			Teikn.nr. 2-01