



ATH. súla hæð á súlu

ATH. súla steypist upp undir þak, hæð á súlu er K=86,84

ATH. súla steypist upp undir þak, hæð á súlu er K=86,84

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Í sökklum, veggjum og botnplötu.

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

-Ef sökkull er steypur beint á klöpp má hæð hans fara niður í allt að 400mm frá efri brún plötu

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	30.11.07	JÁG	Steypum súlum bætt við við inngang
(B)	05.02.08	BL	Steypum súlum bætt við undir svalir
(C)	16.04.08	AI	Súlum undir inngangi breytt
(D)			
(E)			

Hlíðarás 15-17
220 Hafnafjörður

Teikn nr:
161

Sérteikningar-Burðarvirki
Grunnmynd sökkuls

Frumstærð:
A2

Dags: 30.11.2007 Skv: 1:50 Hann: AI

Samþ: 020162-3099 V.nr: 07 057 Teikn: AI

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS