



Sökkulskaut

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Aðgreitt þann
 - 6 AUG 2008
Björn

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm².
- ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 110cm.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 25cm.
- HÆÐIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 25cm.
- ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MEÐ FJÖLDA VÍRA NEMA DÆR SEM ERU MEÐ 3 VÍRA
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLID VIÐ HLID Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA AÐ MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AÐVÉLDLEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GRÉIN NR.1
 → ÞEAGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINNI
- ÞEAGAR STRIK ER Í GEGNUM TENGIL EDA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
- TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFAVÖRN.
- MÁLPHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.
- JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

Verkheiti		
Austurgata 42 - 220 Hafnarfirði		
Verkhúti/Verknúmer		
Afstöðumynd, snið og fl.		
Blað.nr.	Dægs.	Kvarði
1/4	9 júlí '08	1:50 og 1:100
Yfirfarnd		
Hönnuður		
SH/GMS		
Samræmingar hönnuður		
Breyting		
Reykjavíkurvegi 60 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		