

Samþykkt þann
 05 MAI 2008
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Skógarás F

trégluggar ál-trégluggar

nr. 1 = 1 stk.	nr. 4 = 1 stk.
2 = 1 stk.	5 = 1 stk.
3 = 1 stk.	6 = 1 stk.
8 = 1 stk.	7 = 1 stk.
9 = 1 stk.	11 = 3 stk.
10 = 2 stk.	12 = 1 stk.
	13 = 1 stk.
	14 = 2 stk.
	15 = 2 stk.
	16 = 1 stk.
	17 = 1 stk.
	18 = 1 stk.

Timburgluggar með tvöföldu k-gleri, settir í eftir uppsteypu húss. Allir gluggar verði úr gegnheilu mahogni. Hluti glugga verði með ytri hlíf úr áli sbr. töflu. Gluggafrágangur og festingar er háð framleiðanda. Glugga- og hurðaprófilar verði eins grannir og mögulegt er.

Gert er ráð fyrir 1,5 cm fúgu að steypu á öllum gluggahlíðum og er búið að draga fúgumál frá gluggamáli en fúgumál 1,5 cm er þó sýnt á teikningu.

Allir gluggar og hurðir opnast út, nema aðalinnangangur opnast inn.


Endanlegt val á gluggaeyningum, efni og lit skal tekið í samráði við arkitekt hússins.

ATH:
Gluggar skulu vera gerðarvottaðir.

Uppgefin mál eru smíðamál glugga.

ATH
horngluggar nr. 5 - 6, 8 - 9 og 17 - 18:
ef karmadýft breytist frá teikningu þurfa heildarmál glugga einnig að breytast.

Málsetningar skulu sannreyndar á staðnum.



Vinnustofan Þverá ehf

Skólavörðustíg 12 • 101 Reykjavík • sími 5514060 • fax 5614060 • arkverk.is

Skógarás F, Ásland, Hafnarfjörður

teikning: gluggar og hurðir 3

hannað: VB verknr.: 1.145

teiknað: ML kvarði: 1:20 (A2)

braytt: dags.: feb. 2008

yfirfarð: Valdis Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSSA

töluskrá: Skógarás F_ gluggar og hurðir blaðnr.: **4.04**

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 m