



Skógarás F

trégluggar ál-trégluggar

trégluggar	ál-trégluggar
nr. 1 = 1 stk.	nr. 4 = 1 stk.
2 = 1 stk.	5 = 1 stk.
3 = 1 stk.	6 = 1 stk.
8 = 1 stk.	7 = 1 stk.
9 = 1 stk.	11 = 3 stk.
10 = 2 stk.	12 = 1 stk.
	13 = 1 stk.
	14 = 2 stk.
	15 = 2 stk.
	16 = 1 stk.
	17 = 1 stk.
	18 = 1 stk.

Timburgluggar með tvöföldu k-gleri, settir í effir uppsteypu húss. Allir gluggar verði úr gegnheilu mahogni. Hluti glugga verði með ytri hlíf úr áli sbr. töflu. Gluggafrágangur og festingar er háð framleiðanda. Glugga- og hurðaprófilar verði eins grannir og mögulegt er.

Gert er ráð fyrir 1,5 cm fúgu að steypu á öllum gluggahlíðum og er búið að draga fúgumál frá gluggamáli en fúgumál 1,5 cm er þó sýnt á teikningu.

Allir gluggar og hurðir opnast út, nema aðalinnangangur opnast inn.

Endanlegt val á gluggaæiningum, efni og lit skal tekið í samráði við arkitekt hússins.

ATH:
Gluggar skulu vera gerðarvottaðir.

Uppgefin mál eru smíðamál glugga.

ATH:
horngluggar nr. 5 - 6, 8 - 9 og 17 - 18: ef karmadýft breytist frá teikningu þurfa heildarmál glugga einnig að breytast.

Málsetningar skulu sannreynðar á staðnum.



Vinnustofan Pverá ehf
Skólavörðustíg 12 • 101 Reykjavík • sími 5514060 • fax 5614060 • arkverk.is

Skógarás F, Ásland, Hafnarfjörður

teikning: gluggar og hurðir - yfirlit

hannað: VB verknr.: 1.145

teiknað: ML kvarði: 1:100 (A2)

breytt: dags: 4. apríl 2008

yfirfarð: Vakís Bjarnadóttir arkitekt FAI, FSSA

töluskrá: Skógarás F., gluggar og hurðir blaðnr.: 4.01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m