



LAGNIR Í GRUNNI  
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR  
P.E.H. (POLYETHYLEN)  
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNISÉU  
P.V.C. (POLYVINYLCLORID)  
LAGNIR Í GRUNNI SÉU 100mm  
MED GÜMMIÞÉTTINGU.  
LAGNIR ERU LAGÐAR Í VÉLÞJ. SAND  
HULDAR MED MIN. 150mm SANDLAGI  
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MED  
MIN. 2,0% HALLA OG MAX 30% HALLA  
EFNI OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI  
VIÐ GILDANDI REGLUG. OG STAÐLA

Byggingafræðingur  
Alfreitur Gunnarsson  
11 JUL 2006  
SJA

<b>KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>FRÁRENNSLISLAGNIR</b>	
Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Dags.	2. JÚNÍ. 2006
Blað	RAF 1
Nr.	KVISTAV2468FR
Yfirfarir	Eggjón
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR	<i>Eggjón Valgússon</i>
<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	