



**ÁLAGSFORSENDUR:**

NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1 1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK.....1,0Kn/m<sup>2</sup>  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA.....1,0Kn/m<sup>2</sup>  
**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1 :1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLINGU. ÞEGAR  
 FYLLT ER Í GRUNN SKAL ÞAÐ GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAD MEÐ  
 VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA.  
 HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-  
 PRÓF ÞAR SEM E<sub>2</sub>>100MPa OG HLUTFALLIÐ E<sub>2</sub>/E<sub>1</sub> < 2,2.  
 MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m<sup>2</sup>.

**SNJÓÁLAG:**

SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
 VINDÁLAG:  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.  
 GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI  
 FORMSTUÐLUM.  
**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30  
**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER K<sub>d</sub> MERKIR KAMBSTÁL MEÐ ÞVERMÁL d.  
 OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 F<sub>y</sub>=500Mpa.  
**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGJA SKAL SAMAN NEDSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MEÐ JARNA-  
 KLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT.  
 TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÓFLU.

Byggingatillit Hafnarjardar  
 Aigrætti þann  
 11 JUL 2006

<b>KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>UNDIRSTÖÐUR MÁLSETNINGAR - SNIÐ - SKÝRINGAR</b>	Mkv. <b>1:50</b>
	Hannað <b>E.V.</b>
	Teiknað <b>E.V.</b>
Dags. <b>2.JÚNÍ.2006</b> Blað <b>2AF2</b> Nr. <b>KVISTAV2468SO</b> Yfirfarið <i>Eyja</i>	
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR <i>Eyja Valgarsson</i> Eyjólfr Valgarsson Kt:280857-4169	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfr Valgarsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257