



**ÁLAGSFORSENDUR:**

NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1:1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK.....1,0Kn/m2  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA.....1,0Kn/m2  
**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1:1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU. ÞEGAR  
 FYLLT ER Í GRUNN SKAL ÞAÐ GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAD MEÐ  
 VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA.  
 HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-  
 PRÓF ÞAR SEM E2>100MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1 < 2.2.  
 MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m2.

**SNJÓÁLAG:**

SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
 VINDÁLAG:  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.  
 GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI  
 FORMSTUÐLUM.  
**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30  
**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER Kd MERKIR KAMBSTÁL MEÐ ÞVERMÁL d.  
 OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 Fy=500Mpa.  
**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGA SKAL SAMAN NEDSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MEÐ JÁRNA-  
 KLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT.  
 TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

Byggingafrófrói Hafnarfjarðar  
 Algrætt þann  
 11 JUL 2006

<b>KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>UNDIRSTÖÐUR</b> <b>SNÍÐ A-A, B-B, C-C - SKÝRINGAR</b>	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 2.JÚNÍ.2006	Blað 1 AF 1 Nr. KVISTAV2468SO Yfirfarið <i>ay</i>
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257