



**SKYRINGAR FRÆRRENSLISLÖGN:**

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI REYKJANESBÆJAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÓÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTNI EDA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EDA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKV.EMA MED ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKEYTI SKULU ÞÉTT MED GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AD OG YFIR LÖGN MED SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AD ÞEIM. DRENLÖGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG ADRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLÖGN MED DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ÁÐUR EN FYLLT ER AD HÚSI. ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKV.EDI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLR/ESALAGNIR.

	MERKIR ÞÖKKUD SKOLFLÖGN
	MERKIR ÞÖKKUD REGNVATNSLÖGN
	MERKIR HÁLFÞÖKKUD REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLÖGN)
	MERKIR VATNSLÖGN
MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EDA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EDA INNVEGGJUM	
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í COB. HÆÐARSETNING ER HÆÐARKERFI REYKJANESBÆJAR	

**MERKINGAR:**

- MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VID GÖTULÖGN AD TENGIGRIND.
- Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EF UM ER AD RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
- MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AD GÓLFNIDURFALLI.

GANGA SKAL ÚR SKUGGA UM AD TENGISTÚTAR SÉU RÉTTIR ÁÐUR EN HEIMÆÐ ER LÖGD

Allar ómerktar lagnir eru Ø 100 PL

KVISTAVELLIR 33 HAFNARFIRDI  
GRUNNMYND FRÆRRENSLISLÖGN  
17. JÚLÍ 2006. MKV. 1:50  
Jóhannes Pétursson 010448-3959 3-567-5107

**ABS** teknistofa S: 506-6613 50°-510° Nr. 111

*Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.*