



SKYRINGAR FRÆRENNISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HLEDARKERFI REYKJANESB.EJAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EDA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EDA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ Þ/ER HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKV.EMA MED ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKYPTI SKULU ÞÉTT MED GÜMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MED SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AÐ BEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG ADRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLOGN MED DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ÁÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSI. ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA Í SAMR.EMH VÍÐ ÁKV.EDI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLR.ESALAGNIR.

	MERKIR ÞÖKKUD SKOLPLÖGN
	MERKIR ÞÖKKUD REGNVATNSLÖGN
	MERKIR HÁLFÞÖKKUD REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLOGN)
	MERKIR VATNSLÖGN
MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EDA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EDA INNVEGGJUM	
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HLEDARSETNING ER Í HLEDARKERFI REYKJANESB.EJAR	

- MERKINGAR:**
- MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMLED Í Ø 50 PL. REH. FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VÍÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIRIND. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EF UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
 - MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AÐ GÓLFNIDURFALLI.

GANGA SKAL ÚR SKUGGA UM AÐ TENGISTÚTAR SÉU RÉTTIR ÁÐUR EN HEIMÆÐ ER LÖGÐ

Allar ómerktar lagnir eru Ø 100 PL

KVISTAVELLIR 33 HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND FRÆRENNISLÍ
17. JULÍ 2006. MKV. 1:50.
Jóhannes Pétursson 010448 3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa s-566-6011, 56-5107 Nr.FRI

Handwritten signature