



EINANGRUN UNDIR PLÖTU SÉ 75 MM. FRAUDPLAST  
RÚMÞ. 25 KG/M<sup>3</sup>. EDA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI.  
EINANGRUN 50 CM. NIDUR MED SÖKKULVEGGJUM AD UTAN  
SÉ 50 MM STEINULL. SÖKKULPLATA  
NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.  
GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM  
RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á  
LEIDBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR  
ERU HERRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG  
NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIDJAN  
SÖKKULVEGG K-10 c/c 20 cm. LÓDRÉTT OG LÁRÉTT.  
SJÁ SNIDMYNDIR Á ÖÐRU BLAÐI.

SKÝRINGAR SÖKKLAR:  
ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>.  
KLÖPP EDA MÓIHELLA. KOMI ANNAD Í LJÓÐ SKAL  
ENDURSKODA SÖKKULBREIDIR, FYLLA SKAL Í  
GRUNN MED HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI  
MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM ÞYKKIM LÖGUM OG V.ETA  
HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL  
ITIRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG  
INNAN VÍÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200  
SKV. Í ST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI  
OG TITRA STEYPU.

KVISTAVELLIR 33 HAFNARFIRÐI  
GRUNNMYND SÖKKLAR MKV. 1:50  
18. JÚLÍ 2006. Jóhannes Pétursson 01043-3959 S. 567-3107

**ABS** teiknistofa S. 566-6613, 567-3107 Nr.S01

*fu...*