



EINANGRUN UNDIR PLÖTU SÉ 75 MM. FRAUDPLAST RÚMÞ. 25 KG/M³. EÐA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI. EINANGRUN 50 CM. NIDUR MED SÖKKULVEGGJUM AD UTAN SÉ 50 MM STEINULL. SÖKKULPLATA NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITTA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEINGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HERRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIDJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/e 20 cm. LÓDRÉTT OG LÁRÉTT.

SIÁ SNIDMYNDIR Á ÖÐRU BLAÐI.

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 1 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓIELLA. KOMI ANNAD Í LJÓÐ SKAL ENDRSKODA SÖKKULBREIÐIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MED HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG V.ETA HVERT LAG ADUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL ITIRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VID SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ 200 SKV. Í ST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFIBLENDI OG TITRA STEYPU.

KVISTAVELLIR 33 HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND SÖKKLAR
19. JULÍ 2006. MKV. 1:50
Jóhannes Pétursson 010449-3959 S - 567-5107

ABS teiknistofa S - 566-6613 S - 567-5107 Nr.S01

Handwritten signature and notes.